

Strzelno, 25.02.2014r.

Rf.Zp. 271-3/2014

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

W postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na: „Budowę drogi gminnej w miejscowości Łąkie na terenie działek 91, 76, 47” wpłynęły następujące zapytania. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r poz. 907) zwanej dalej ustawą Pzp wyjaśnia treść pytań skierowanych do Zamawiającego.

Zgodnie z punktem VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.” Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie na terenie działek 91, 76, 47” kieruję do Zamawiającego następujące zapytania:

1. Wnoszę o dodanie do przedmiaru i kosztorysu drogowego pozycji związanej z wykonaniem poboczy w ilości 2 800 m² o grubości śr. 15 cm.

Odpowiedź: Projekt uwzględnia wykonanie poboczy gruntowych. Obmiar wg tabeli robót ziemnych i przekrojów poprzecznych.

2. Wnoszę o zwiększenie obmiaru w poz. 5.3.1 kosztorysu drogowego dot. wykonania warstwy ścieralnej na 11 656,0 m² (odczyt z planu zagospodarowania).

Odpowiedź: Wartość obmiarowa warstwy ścieralnej: 11532,36 m² jest poprawna.

3. Wnoszę o zwiększenie obmiaru w poz. 8.1.1 kosztorysu drogowego dot. humusowania terenu z obsianiem na 6 434 m² (odczyt z planu zagospodarowania).

Odpowiedź: Wartość obmiarowa warstwy humusu z obsianiem trawą: 6020,00 m² jest poprawna.

4. Zgodnie z opisem technicznymi SST ława pod krawężniki powinna być z betonu B15 (C12/15), zaś zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi z betonu B20 (C18/20). Proszę o wskazanie właściwego materiału na ławy.

Odpowiedź: Dla ławy betonowej pod krawężnikami i opornikami stosować beton C12/15.

5. Czy poz. 4.3.2 dotyczy wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na zjazdach na pola?

Odpowiedź: Tak

6. Wnoszę o dodanie przedmiaru i kosztorysu drogowego jednego drzewa do wykarczowania (zgodnie z planem sytuacyjnym) oraz podanie jego średnicy.

Odpowiedź: Pozycja związana z karczowaniem pnia została uwzględniona w

skorygowanym kosztorysie. Średnica pnia: 60cm.

7. Proszę o informację, czy dział wykonanie wykopów związany jest z wykonaniem koryta pod nową konstrukcją drogi i wykonaniem i reprofilację rowów?

Odpowiedź: Pkt. 2.1 Przedmiar robót obejmuje wszystkie wykopy wyszczególnione w „Zestawieniu robót ziemnych i humusu”

8. Proszę o udostępnienie przekrojów poprzecznych i tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź: Przekroje poprzeczne oraz wszystkie wykazy i zestawienia zawarto w projekcie wykonawczym.

9. Proszę o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu lub o naniesienie projektowanego oznakowania na plany zagospodarowania.

Odpowiedź: Projekt stałej organizacji przekazano w formacie PDF

10. Zgodnie z planem sytuacyjnym zjazdu Z11a, Z11b, Z13 otoczone są rowami przydrożnymi, a mimo to nie posiadają przepustów (choć dla pozostałych zjazdów otoczonych rowami zaprojektowano przepusty). Czy dla zapewnienia właściwego spływu wody, by nie tworzyły się zastoiska wody podmywające konstrukcję zjazdów nie powinny one posiadać również przepustów? Proszę o zajęcie stanowiska w sprawie.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem na planie sytuacyjnym projektowane rowy w sąsiedztwie wymienionych zjazdów mają charakter chłonąco-odparowujący.

11. Proszę o podanie informacji dotyczących średnic wodociągu i przyłączy dla hydrantów, jaki to jest typ hydrantów oraz schematów blokowych ich połączeń. Proszę również o podanie odległości na jaką trzeba hydranty przenieść i zaznaczenie na planie sytuacyjnym wszystkich hydrantów do przeniesienia (przedmiar obejmuje 4 szt., zaś zaznaczono tylko 1).

Odpowiedź: Projekt przewiduje wykonanie regulacji sytuacyjno-wysokościowej 4 szt. hydrantów naziemnych (średnice wodociągu i przyłączy wg mapy do celów projektowych). Wyszczególnienie hydrantów uwzględnionych w przedmiarze robót: km 1+265,00 (reg. wysokościowa), km 1+405,00 (reg. sytuacyjno-wysokościowa, przesunięcie 1,70m), km 1+693,00 (reg. sytuacyjno-wysokościowa, przesunięcie 2,50m), km 2+021,00 (reg. wysokościowa).

12. Zgodnie z SIWZ w II etapie robót należy wykonać warstwę wiążącą, zaś zgodnie z projektem taka warstwa nie występuje (jest tylko warstwa podbudowy bitumicznej i warstwa ścieralna). Proszę o zmianę w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: W SIWZ powinien być zapis II etap: wykonanie podbudowy bitumicznej i wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego.

13. Czy do obowiązków wykonawcy będzie należało wykonanie tymczasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź: Tak

14. Czy Zamawiający na etapie realizacji zezwoli na zamknięcie przebudowanej drogi ?

Odpowiedź: Nie

15. Czy Zamawiający zezwoli na stosowanie wytycznych dot. kruszyw do podbudowy WT 4 z 2010r. oraz aktualnej normy na emulsję PN-E 13808:2010 – Asfalty lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyklucza stosowanie kruszyw powstałych ze skał osadowych, dopuszcza zastosowanie kruszyw powstałych ze skał przeobrażonych i magmowych.

16. Proszę o potwierdzenie, iż do poszczególnych etapów realizacji należy zaliczyć poszczególne działy kosztorysu ofertowego:

Etap I - dział 1,2,3,7,8, oraz rozdziały 4.1-4.4, 5.1-5.2, 5.4 i kosztorys TP

Etap II – rozdział 4.5

Etap III – 5.3, dział 6 i 9.

Odpowiedź: Dla każdego etapu robót opracowano odrębne przedmiary i kosztorysy ofertowe.

17. W związku z długim okresem realizacji zadania (nawet etap I do 15.12.2014r.) oraz panującymi wciąż warunkami zimowymi wnoszę o wykreślenie z wzoru umowy §4 pkt. 3 i §16 pkt. 1.1 o zwłoce w przystąpieniu robót w terminie dłuższym niż 14 dni od przekazania placu budowy.


Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian we wzorze umowy w tym zakresie.

18. Wnoszę o wykreślenie §7 pkt. 2 r) o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie drogi. Zgodnie z Prawem budowlanym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budowli leży po stronie Inwestora (art. 59 ust. 7 ustawy – prawo budowlane).

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ze wzoru umowy z §7 pkt. 2 literę r).

19. W ramach zasady równości stron wnoszę o dodanie dla zamawiającego kary z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, wskazanej w §5 ust. 1 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian we wzorze umowy w tym zakresie.

BURMISTRZ

mgr inż. Eweryst Maltczak