

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa uzbrojenia telefonicznego TP kolidującego z projektem budowy drogi gminnej w m. Łąkie
gm. Strzelno
ADRES INWESTYCJI : m. Łąkie gm. Strzelno
INWESTOR : Urząd Gminy Strzelno
ADRES INWESTORA : ul. Cieślewicza 2 88-320 Strzelno
BRANŻA : teletechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Ptasznik
DATA OPRACOWANIA : 2013-01-28

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2013-01-28

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa uzbrojenia telefonicznego TP kolidującego z projektem budowy drogi gminnej w m. Łąkie gm. Strzelno						
1		Przebudowa słupa wraz z kablami				
1 d.1	KNR 5-03I 0301-06	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych o długości 7 m bez belek ustojowych w terenie płaskim - kat. gruntu III	słup.	7		
2 d.1	KNR 5-01 0616- 05	Wprowadzenie na słup żelbetowy kabla o śr. 15 mm w rurze ochronnej	m	7		
3 d.1	ZN-97/TP S.A.- 040 0608-03	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą udarową w gruncie kat. III , na głębokość 3m.	uziom.	1		
4 d.1	ZN-97/TP S.A.- 040 0608-04	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą udarową w gruncie kat. III , każde następne 1.5m (od głębokości 3m).	uziom.	2		
5 d.1	ZN-97/TP S.A.- 040 0506-02	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - podnoszenie z ziemi kabla ósemkowego o śr. zewn.15 - 30 mm Kabel XZTKMXpwn 5x4x0,5	m	70		
6 d.1	ZN-97/TP S.A.- 040 0506-02	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - podnoszenie z ziemi kabla ósemkowego o śr. zewn.15 - 30 mm Kabel XZTKMXpwn 2x2x0,5	m	345		
7 d.1	KNR 5-02 1518- 01	Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej	pkt.	1		
8 d.1	ZN-97/TP S.A.- 040 0606-04	Montaż skrzynek kablowych słupowych ANALOGIA demontaż	szt.	1		
9 d.1	ZN-97/TP S.A.- 040 0606-04	Montaż skrzynek kablowych słupowych	szt.	1		
10 d.1	ZN-97/TP S.A.- 040 0606-02	Montaż puszek słupowych ANALOGIA puszka abonenta na budynku	szt.	1		
11 d.1	ZN-97/TP S.A.- 040 0603-01	Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole. ANALOGIA zakończenie kabli na istniejących łączówkach	zesp.	2		
12 d.1	KNR 5-01 0819- 02	Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej	obw.	10		
13 d.1	KNR 5-01 1310- 01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.	1		
14 d.1	KNR 5-01 1310- 01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach ANALOGIA o 2 parach krotność 0,2 Krotność = 0.2	odc.	1		
15 d.1	ZN-97/TP S.A.- 040 0506-02	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - podnoszenie z ziemi kabla ósemkowego o śr. zewn.15 - 30 mm ANALOGIA demontaż	m	430		
16 d.1	KNR 5-03II 0623-02	Zdemontowanie słupów pojedynczych o długości 7 m ze szcudłami żelbetowymi bez ustoju w terenie płaskim o kat. gruntu III	szt.	6		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Dodatki				
17 d.2	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna	odc.	1		
18 d.2	analiza indywidualna	Zajęcia pasa drogi, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	odc.	1		

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	230.8547		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	A 200 - Sprzączka do taśmy stalowej	szt	11.9000		
2.	belki iglaste	m ³	0.0060		
3.	drut stalowy śr. 4 mm	kg	0.9000		
4.	F 204 - Taśma stalowa	m	4.9000		
5.	farba olejna	kg	1.4000		
6.	Kabel XZTKMXpwn 2x2x0,5	m	358.8000		
7.	Kabel XZTKMXpwn 5x4x0,5	m	72.8000		
8.	kołki do osadzania	szt.	8.0000		
9.	łącznik ekranu	szt.	2.0000		
10.	naboje do wstrzeliwania kołków	szt.	8.0000		
11.	nafta	kg	0.6000		
12.	PA 06-200 - Uchwyt odciągowy do kabli miedzianych	szt	14.0000		
13.	pręt stalowy miedziowany dł. 1,5 m	szt.	4.0000		
14.	przewód TDY 1x2x0.6 mm	m	10.0000		
15.	Przewód uziemiający Lgy 6mm2	m	7.2800		
16.	przewód uziemiający Ly 2,5 mm2	m	1.6000		
17.	puszka P5	szt.	1.0000		
18.	rura stalowa śr. 30 mm	m	4.3680		
19.	słup żelbetowy typu ŻN-7	szt.	7.0000		
20.	taśma stalowa do mocowania wspornika F 204 Malico	m	7.0000		
21.	wspornik słupowy CASH Malico	szt	7.0000		
22.	złączka prętów	szt.	3.0000		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	megomierz	m-g	1.5720		
2.	miernik oporności uziemień	m-g	1.1800		
3.	mostek kablowy	m-g	0.8160		
4.	przyczepa dłużykowa 4,5 t	m-g	2.6200		
5.	przyczepa kablowa	m-g	8.6190		
6.	samochód dostawczy do 0.9 t	m-g	11.5600		
7.	samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus)	m-g	10.5300		
8.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	16.0550		
9.	wibromłot elektryczny	m-g	1.6200		
10.	zespół prądotwórczy jednofazowy do 2,5 kVA	m-g	1.6200		
11.	żuraw samochodowy do 5 t	m-g	1.8900		
RAZEM					

Słownie: