

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie na terenie działek 91, 76, 47" - ETAP III

Inwestor: Gmina Strzelno, ul. Cieśliewicza 2, 88-320 Strzelno

Branża: Drogowa

Data: grudzień 2013

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	
1.1	D 04.03.01 45233000-9	O CZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*	*	
1.1.1		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m ²	11 532,36		
1.1.2		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	11 532,36		
2	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	
2.1	D 05.03.05 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*	*	
2.1.1		Wykonanie nawierzchni (warstwa ścierna) z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm	m ²	11 532,36		
3	D 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	
3.1	D 07.01.01 45233000-9	OZNAKOWANIE POZIOME <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*	*	
3.1.1		Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągłe	m ²	9,60		
3.1.2		Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach, strzałki i inne symbole	m ²	3,68		
3.2	D 07.02.01 45233000-9	OZNAKOWANIE PIONOWE. <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*	*	
3.2.1		Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm	szt.	9		
3.2.2		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbłaskowych do gotowych słupków - typ A	szt.	7		
3.2.3		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbłaskowych do gotowych słupków - typ B	szt.	2		
4	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*	*	
4.1	GG.00.12.01 45233000-9	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*	*	
4.1.1		Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	km	2,10		
Razem (netto)						