

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie na terenie działek 91, 76, 47" - ETAP II

Inwestor: Gmina Strzelno, ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno

Branża: Drogowa

Data: grudzień 2013

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*
1.1	D 04.03.01 45233000-9	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
1.1.1		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne - wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 11532,36 m2	m ²	11 532,36
1.1.2		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 11532,36 m2	m ²	11 532,36
1.2	D 04.07.01 45233000-9	<u>PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
1.2.1		Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 8 cm - jezdnia i skrzyżowania (wg zestawienia warstw konstr.): 11532,36 m2	m ²	11 532,36