

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie na terenie działek 91, 76, 47" - ETAP III

Inwestor: Gmina Strzelno, ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno

Branża: Drogowa

Data: grudzień 2013

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*
1.1	D 04.03.01 45233000-9	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
1.1.1		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne - wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 11532,36 m2	m ²	11 532,36
1.1.2		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 11532,36 m2	m ²	11 532,36
2	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
2.1	D 05.03.05 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
2.1.1		Wykonanie nawierzchni (warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm - jezdnia i skrzyżowania (wg zestawienia warstw konstr.): 11532,36 m2	m ²	11 532,36
3	D 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
3.1	D 07.01.01 45233000-9	<u>OZNAKOWANIE POZIOME</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
3.1.1		Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągłe	m ²	9,60
3.1.2		Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach, strzałki i inne symbole	m ²	3,68
3.2	D 07.02.01 45233000-9	<u>OZNAKOWANIE PIONOWE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
3.2.1		Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm	szt.	9
3.2.2		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ A	szt.	7
3.2.3		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ B	szt.	2
4	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
4.1	GG.00.12.01 45233000-9	<u>GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
4.1.1		Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych - ogółem: 2054,65 m	km	2,10