

Strzelno, 28.05.2014r.

Rf.Zp. 271-4/2014

**Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: **Budowa i przebudowa dróg należących do Gminy Strzelno zadanie 1 przebudowa ulicy Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie, województwo kujawsko-pomorskie znak Rf.Zp. 271-4/2014.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907) zwanej dalej „ustawą Pzp” wyjaśnia treść pytań.

1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w ramach wyżej wymienionego zadania należy wykonać oświetlenie uliczne. Proszę o udostępnienie dokumentacji oraz przedmiarów bądź kosztorysów związanych z tym zakresem robót.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w sekcji III. pkt. 2. ppkt. 5 określił

- uzupełnienie oświetlenia - projekt uzupełnienia oświetlenia i przestawienia słupa stanowi odrębne opracowanie.

W związku z uwarunkowaniami finansowymi Zamawiający zrezygnował z uzupełnienia oświetlenia i z przestawienia słupa oświetleniowego i dlatego nie zamieścił w ogłoszeniu dokumentacji oraz przedmiarów związanych z tym zakresem robót.

2. Zgodnie z projektem kanalizacji deszczowej należy wykonać 88,5 m kanalizacji oraz 15 sztuk wpustów deszczowych. Zgodnie z załączonym przedmiarem należy wykonać 71 m kanalizacji i 9 wpustów deszczowych. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i dokładne określenie jaki zakres robót należy wykonać.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem kanalizacji deszczowej należy wykonać 88,5 m kanalizacji deszczowej oraz 15 sztuk wpustów deszczowych.

W związku z powyższym Zamawiający zamieści na stronie internetowej przedmiar obejmujący ulicę Zakrzewskiego i ulicę Prusa, a częściowy dotyczący ulicy Zakrzewskiego zostanie wycofany.


3. Proszę o wskazanie właściwej klasy betonu, ponieważ zgodnie z normą PN-EN 206-1 nie ma takiego betonu jak C 10/12, jest tylko C 8/10 lub C12/15.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że błędnie podano klasę betonu C 10/12. Ma być C 8/10.

4. Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać pod zjazdami dodatkową warstwę podsypki piaskowej gr. 20 cm. Proszę o uwzględnienie takiego zakresu robót w kosztorysach.

Odpowiedź:

BURMISTRZ

mgr inż. Ewelina Muczak

Zamawiający wyjaśnia, że nie ma dodatkowej warstwy podsypki grubości 20 cm pod zjazdami. Ma być tylko 5 cm jak podano na przekroju konstrukcyjnym i w przedmiarze.

5. Zgodnie z opisem technicznym konstrukcja poszerzeń na podłożu G3 powinna posiadać podbudowę z kruszywa łamanego gr. 21 cm. Proszę o uwzględnienie w kosztorysie robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego gr. 21 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że projektowana konstrukcja podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu wynosi 20 cm jak podano na przekroju konstrukcyjnym i w przedmiarze.

6. Po przeanalizowaniu tabel związanych z rozbiórkami istniejących chodników, obrzeży i krawężników oraz budową nowych chodników, obrzeży i krawężników stwierdza się brak jakiejkolwiek spójności z kosztorysami ofertowymi (dla przykładu ul. Zakrzewskiego od km 0+026 do km 0+275 zgodnie z tabelą należy wykonać 9,61 m² chodnika, 44,78 m obrzeży, 107,5 m wszystkich krawężników – wg kosztorysu 472 m² chodnika, 341 m obrzeży, 558,78 m wszystkich krawężników; dotyczy to również pozostałych odcinków ulic). Proszę o informację skąd taka rozbieżność pomiędzy dokumentacją a kosztorysami i które ilości należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wykazy rozbiórek i wykonania dotyczą tylko obszaru zjazdów skrzyżowań i chodników do furtek. Na przedmiar składają się również odcinki z planu sytuacyjnego. Do wyceny przyjąć ilości robót podane w przedmiarze.

7. Wnoszę o zweryfikowanie ilości warstwy ścieralnej, wiążącej i warstwy podbudowy z kruszywa. Zgodnie z prostymi obliczeniami na ul. Prusa jest do wykonania: 5,5 m x 310,85 m + 208,563 m² skrzyżowań wg tabeli = 1918019 m² nawierzchni oraz na ul. Zakrzewskiego jest do wykonania: 6,0 m x (477-26) m + 687,55 m² skrzyżowań = 3 393,55 m² nawierzchni, co daje łączną ilość 5311,74 m². Zgodnie z kosztorysami do wykonania jest 1990,0 m² + 1403 m² + 962 m² = 4355,0 m² nawierzchni. Wynika z tego, że kosztorysy są niedoszacowane o 956,74 m² nawierzchni i podbudowy. Proszę o podanie poprawnych ilości robót do wykonania i wprowadzenie odpowiednich zmian w kosztorysach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze nie była uwzględniona powierzchnia nawierzchni (warstwa wiążąca i ścieralna na odcinku ulicy Prusa od km 0+122 do km 0+310,85). Poniżej wymienione ilości robót w pozycjach od 28 do 33.

Poz. 28 powinno być 962 m²

Poz. 29 powinno być 1919 m²

Poz. 30 powinno być 1919 m²

Poz. 31 powinno być 1919 m²

Poz. 32 powinno być 1919 m²

Poz. 33 powinno być 1919 m²

8. Proszę o informację czy Zamawiający zezwoli na użycie kruszyw pochodzenia magmowego lub przeobrażeniowego (jak melafir czy granit), których wskaźnik nasiąkliwości i mrozoodporności jest <1,5 %.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że materiały mają być zgodne z SST i opisem w przedmiarze.


9. Wnoszę o dodanie do umowy kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w ramach zasady równości stron).

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian we wzorze umowy w tym zakresie.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający zamieścił powyższe wyjaśnienia na stronie internetowej www.bip.strzelno.pl.

BURMISTRZ

mgr inż. Ewelina Mielczak