

Strzelno, 01.12.2014r.

**Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno znak Rf.Zp.271-19/2014.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” wyjaśnia treść pytań.

1. Proszę o wskazanie zakresu robót, lub ewentualnie wartości robót, które należy wykonać w ramach etapu I.

Odpowiedź: I etap zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia PSZOK

2. Proszę o zamieszczenie specyfikacji technicznej oraz rysunków kontenerów, które są częścią zadania.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada szczegółowej specyfikacji i rysunków kontenerów, wymaga aby spełniały one zapisy przedstawione w SIWZ, w szczególności w części projektowej

3. Proszę o załączenie rysunku bram wjazdowych i określenie wypełnienia bram: bramy dwuskrzydłowej o szer. 6,0 m i bramy przesuwnej o szer. 5,5 m w celu poprawnej wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada szczegółowych rysunków bram wjazdowych. Bramy muszą spełniać wymagania SIWZ, w szczególności dokumentacji projektowej i STWiOR.

4. Proszę o określenie parametrów ręcznego wózka do palet typu „paleciak”.

Odpowiedź: Zamawiający nie określa parametrów ręcznego wózka do palet typu „paleciak”. Spełnione muszą być ogólne wymagania określone w SIWZ, w szczególności dokumentacji projektowej i STWiOR.

5. Proszę o określenie parametrów wagi przemysłowej do 150 kg

Odpowiedź: Zamawiający nie określa parametrów wagi przemysłowej do 150 kg poza koniecznością posiadania ważnego świadectwa zgodności i legalizacją Głównego Urzędu Miar. Spełnione muszą być ogólne wymagania określone w SIWZ, w szczególności dokumentacji projektowej i STWiOR.

6. W przedmiarze pozycji 7 występuje izolacja przeciw wilgociowa z folii polietylenowej. Brak w dokumentacji jakiegokolwiek informacji na temat izolacji. Proszę o wyjaśnienie niezgodności między dokumentacją a przedmiarem.

Odpowiedź: Należy uwzględnić izolację PEHD zgodnie z dokumentacją projektową.

7. W przedmiarze pozycji 5 występuje warstwa odsączająca o grubości 10 cm. Brak w dokumentacji i na przekrojach utwardzenia jakiegokolwiek informacji. Proszę o wyjaśnienie niezgodności.

Odpowiedź: W przedmiarze błędnie wskazano konieczność wykonania warstwy odsączającej o grubości 10 cm.

8. Proszę o określenie rodzaju drzew i krzewów iglastych do nasadzeń.

Odpowiedź: Rodzaje drzew i krzewów iglastych do nasadzeń:

Sosna czarna *Pinus nigra* Arn 7 szt.

Świerk pospolity *Picea abies* 17 szt.

Sosna zwyczajna *Pinus sylvestris* L. 8 szt.

Brzoza *Betula pendula* 12 szt.

Żywotnik zachodni Brabant *Thuja occidentalis* 33 szt.

Jodła kalifornijska *Abies concolor* 3 szt.

Choinka kanadyjska *Tsuga canadensis* L. 3 szt.

Klon pospolity *Acer platanoides* L. 3 szt.

Wierzba płacząca *Salix alba* L. 1 szt.

Ognik szkarłatny *Pyracantha coccinea* 13 szt.

Różanecznik *Rhododendron* L. 4 szt.

9. W przedmiarze pozycji 55 kontener otwarty niski na odpady budowlane rozbiórkowe przyjęto 1 kpl. W dokumentacji pkt. 3.1.5. pozycji 3) przyjęto 2 szt. proszę o wyjaśnienie niezgodności. Ile kontenerów przyjąć do wyceny?


Odpowiedź: Dokonuje się modyfikacji zapisów dołączonego przedmiaru - przyjąć należy 2 szt. kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający zamieścił powyższe wyjaśnienia na stronie internetowej

www.bip.strzelno.pl.

BURMISTRZ


mgr inż. Eucryst Matczak