

Strzelno, 14.02.2014r.

Rf.Zp. 271-3/2014

Gmina Strzelno
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
Faks: 52-318-22-02

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie na terenie działek 91, 76, 47"

Zgodnie z punktem VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn." Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie na terenie działek 91, 76, 47" kieruję do Zamawiającego następujące zapytania:

1. Wnoszę o dodanie do przedmiaru i kosztorysu drogowego pozycji związanej z wykonaniem poboczy w ilości 2 800 m² o grubości śr. 15 cm
2. Wnoszę o zwiększenie obmiaru w poz. 5.3.1 kosztorysu drogowego dot. wykonania warstwy ścieralnej na 11 656,0 m² (odczyt z planu zagospodarowania).
3. Wnoszę o zwiększenie obmiaru w poz. 8.1.1 kosztorysu drogowego dot. humusowania terenu z obsianiem na 6 434 m² (odczyt z planu zagospodarowania).
4. Zgodnie z opisem technicznymi SST ława pod krawężniki powinna być z betonu B15 (C12/15), zaś zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi z betonu B20 (C18/20). Proszę o wskazanie właściwego materiału na ławy.
5. Czy poz. 4.3.2 dotyczy wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na zjazdach na pola?
6. Wnoszę o dodanie przedmiaru i kosztorysu drogowego jednego drzewa do wykarczowania (zgodnie z planem sytuacyjnym) oraz podanie jego średnicy.
7. Proszę o informację, czy dział wykonanie wykopów związany jest z wykonaniem koryta pod nową konstrukcją drogi i wykonaniem i reprofilację rowów?
8. Proszę o udostępnienie przekrojów poprzecznych i tabeli robót ziemnych
9. Proszę o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu lub o naniesienie projektowanego oznakowania na plany zagospodarowania.
10. Zgodnie z planem sytuacyjnym zjazdy Z11a, Z11b, Z13 otoczone są rowami przydrożnymi, a mimo to nie posiadają przepustów (choć dla pozostałych zjazdów otoczonych rowami zaprojektowano przepusty). Czy dla zapewnienia właściwego spływu wody, by nie tworzyły się zastoiska wody podmywające konstrukcję zjazdów nie powinny one posiadać również przepustów? Proszę o zajęcie stanowiska w sprawie.

11. Proszę o podanie informacji dotyczących średnic wodociągu i przyłączy dla hydrantów, jaki to jest typ hydrantów oraz schematów blokowych ich połączeń. Proszę również o podanie odległości na jaką trzeba hydranty przenieść i zaznaczenie na planie sytuacyjnym wszystkich hydrantów do przeniesienia (przedmiar obejmuje 4 szt., zaś zaznaczono tylko 1).

12. Zgodnie z SIWZ w II etapie robót należy wykonać warstwę wiążącą, zaś zgodnie z projektem taka warstwa nie występuje (jest tylko warstwa podbudowy bitumicznej i warstwa ścieralna). Proszę o zmianę w opisie przedmiotu zamówienia.

13. Czy do obowiązków wykonawcy będzie należało wykonanie tymczasowej organizacji ruchu?

14. Czy Zamawiający na etapie realizacji zezwoli na zamknięcie przebudowanej drogi ?

15. Czy Zamawiający zezwoli na stosowanie wytycznych dot. kruszyw do podbudowy WT 4 z 2010r. oraz aktualnej normy na emulsję PN-E 13808:2010 – Asfalty lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych?

16. Proszę o potwierdzenie, iż do poszczególnych etapów realizacji należy zaliczyć poszczególne działy kosztorysu ofertowego:

Etap I - dział 1,2,3,7,8, oraz rozdziały 4.1-4.4, 5.1-5.2, 5.4 i kosztorys TP

Etap II – rozdział 4.5

Etap III – 5.3, dział 6 i 9.

17. W związku z długim okresem realizacji zadania (nawet etap I do 15.12.2014r.) oraz panującymi wciąż warunkami zimowymi wnoszę o określenie z wzoru umowy §4 pkt. 3 i §16 pkt. 1.1 o zwłoce w przystąpieniu robót w terminie dłuższym niż 14 dni od przekazania placu budowy.

18. Wnoszę o wykreślenie §7 pkt. 2 r) o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie drogi. Zgodnie z Prawem budowlanym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budowli leży po stronie Inwestora (art. 59 ust. 7 ustawy – prawo budowlane).

19. W ramach zasady równości stron wnoszę o dodanie dla zamawiającego kary z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, wskazanej w §5 ust. 1 umowy.