

Strzelno, 29.05.2014r.

Rf.Zp. 271-4/2014

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: **Budowa i przebudowa dróg należących do Gminy Strzelno zadanie 1 przebudowa ulicy Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie, województwo kujawsko-pomorskie znak Rf.Zp. 271-4/2014.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 oraz 4a pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907) zwanej dalej „ustawą Pzp” dokonuje zmiany treści SIWZ.

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w sekcji III. pkt. 2. ppkt. 5

JEST

2. Zakres przebudowy ulicy obejmuje następujące elementy:- wykonanie robót pomiarowych,

- wykonanie zabezpieczeń kabli i regulacja urządzeń obcych,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem grubości 22cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie ze skał o następujących cechach: - nasiąkliwość 1%, - mrozoodporność (25 cykli) 1%, - ścieralność (wg LA) 20%, grubość w-wy 20 cm,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 4+4 cm,
- wykonanie zjazdów z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm,
- wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej grubości 6 cm,
- wykonanie humusowania z obsianiem skarp,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- kanalizacja deszczowa - projekt kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie przykanalików i studzienek ściekowych i stanowi odrębne opracowanie
- uzupełnienie oświetlenia - projekt uzupełnienia oświetlenia i przestawienia słupa stanowi odrębne opracowanie.

POWINNO BYĆ

2. Zakres przebudowy ulicy obejmuje następujące elementy:- wykonanie robót pomiarowych,

- wykonanie zabezpieczeń kabli i regulacja urządzeń obcych,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem grubości 22cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie ze skał o następujących cechach: - nasiąkliwość 1%, - mrozoodporność (25 cykli) 1%, - ścieralność (wg LA) 20%, grubość w-wy 20 cm,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 4+4 cm,
- wykonanie zjazdów z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm,
- wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej grubości 6 cm,

- wykonanie humusowania z obsianiem skarp,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- kanalizacja deszczowa - projekt kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie przykanalików i studzienek ściekowych i stanowi odrębne opracowanie

W związku z uwarunkowaniami finansowymi Zamawiający zrezygnował z uzupełnienia oświetlenia i z przestawienia słupa oświetleniowego i dlatego nie zamieścił w ogłoszeniu dokumentacji oraz przedmiarów związanych z tym zakresem robót.

Zmiana w przedmiocie zamówienia jest zmianą istotną w rozumieniu art. 12a ust. 2 „ustawy Pzp” w związku z powyższym **Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 03.06.2014r. na godz. 11:00. Zmianie ulega także termin otwarcia ofert na dzień 03.06.2014r. na godz. 11:15**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający zamieści powyższe wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ oraz Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej www.bip.strzelno.pl.

BURMISTRZ

mgr inż. Ewa Łysa Mulczak